

# 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司文件

贵水发〔2024〕14号

## 关于报送《贵州希望实验学校（贵阳市教科 所附属实验学校）项目水土保持方案 报告书》技术评审意见的报告

贵阳市水务管理局：

受贵局委托，贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司（以下简称我公司）组织对《贵州希望实验学校（贵阳市教科所附属实验学校）项目水土保持方案报告书》（以下简称报告书）进行技术评审，形成了修改意见。建设单位贵阳市教育局（统一社会信用代码：11520100009400289C）组织编制单位贵州众智鼎盛环境工程有限公司，根据修改意见对报告书进行了修改完善，得到了技术评审专家组的同意。经复

核，我公司基本同意该报告书，现将技术评审意见上报。

附件：《贵州希望实验学校（贵阳市教科所附属实验学校）项目水土保持方案报告书》技术评审意见

贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司

2024年2月19日



---

贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司综合管理部

2024年2月19日印发

---

附件:

## 《贵州希望实验学校（贵阳市教科所附属实验学校）项目水土保持方案报告书》 技术评审意见

贵州希望实验学校（贵阳市教科所附属实验学校）项目位于贵阳市观山湖区朱昌镇，中心地理坐标为东经  $106^{\circ}34'7.87''$ ，北纬  $26^{\circ}39'55.10''$ 。2022年11月及12月，贵阳市发展和改革委员会分别以“筑发改社会〔2022〕669号”和“筑发改社会〔2022〕723号”对贵州希望实验学校（贵阳市教科所附属实验学校）项目项目建议书和可行性研究报告进行了批复。2023年7月上海华东发展城建设计（集团）有限公司编制完成了本项目《初步设计报告》。本项目已于2023年10月动工，未按规定办理水土保持方案审批手续，2024年1月贵阳市观山湖区水务管理局向建设单位下达了责令停止违法行为并限期编报水土保持方案通知书。

本项目为新建工程，总建筑面积 130969.73 平方米，其中计容建筑面积为 119465.03 平方米，不计容面积 11504.70 平方米，建筑密度 14.59%，容积率 0.43，绿地率 35.00%。项目主要建设教学楼、实验楼、合班教室、游泳馆、室内篮球、学生宿舍、办公楼、食堂、附属用房及室外活动场地、环境

绿化、道路、校门等附属设施，由幼儿园区、小学部区、初中部区、高中部区、体育馆及合班教室区、临时施工区六大部分组成。经《方案》复核后，本项目占地面积为 33.44 公顷，其中永久占地 27.51 公顷，临时占地 5.93 公顷；项目建设共开挖土石方 35.36 万立方米（其中表土 4.69 万立方米、土方 26.36 万立方米、石方 4.31 万立方米），回填土石方 35.36 万立方米（其中表土 4.69 万立方米、土方 26.36 万立方米、石方 4.31 万立方米），无弃方。本项目涉及的房屋拆迁采用货币补偿，不涉及专项设施迁改建。项目总投资 258718.47 万元，其中土建投资 64951.81 万元，资金来源于市级财政资金和观山湖区财政资金。项目总工期 24 个月，已于 2023 年 10 月动工，计划于 2025 年 9 月完工。

项目区地处长江流域乌江水系，属中山地貌，亚热带季风湿润气候，年平均气温为 15.3℃，年平均降水量为 1129.5 毫米。项目区土壤类型主要为黄壤和石灰土，植被类型属亚热带常绿阔叶林带。土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主，不涉及国家级、省级水土流失重点预防区和重点治理区，不涉及国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和长期定位观测站，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边植物保护带。项目建设涉及百花湖饮用水源准保护区，不涉及水功能一级区的保护区和保留区，不涉及自然保护区、世界文化

和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、生态红线。

受贵阳市水务管理局委托，贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司对贵阳市教育局报送的《贵州希望实验学校（贵阳市教科所附属实验学校）项目水土保持方案报告书》进行了技术评审。参加会议的单位有：贵阳市水务管理局、贵阳市观山湖区水务管理局，建设单位贵阳市教育局，方案编制单位贵州众智鼎盛环境工程有限公司。会议特邀了3位贵州省水土保持方案评审专家组成专家组，与会代表和专家共10人。会上，与会代表和专家听取了项目建设单位关于项目前期工作进展情况的介绍以及方案编制单位关于报告书内容的汇报，观看了项目影像资料，经讨论和评审，提出了修改意见。会后，编制单位根据修改意见对《报告书》进行了修改完善。经复核，基本同意《报告书》，主要审查意见如下：

## **一、主体工程水土保持分析与评价**

（一）基本同意工程选址水土保持分析与评价结论。项目建设区不涉及国家级、省级水土流失重点预防区和重点治理区，涉及百花湖饮用水源准保护区，已取得贵阳市生态环境局相关批复文件。本项目水土流失防治标准按西南岩溶区一级执行，林草覆盖率提高了2个百分点，施工过程中应进

一步优化施工工艺，合理安排施工时序，加强临时防护措施，尽可能减少地表扰动和植被损坏范围。

（二）基本同意对工程占地、土石方平衡、施工工艺与方法等的分析与评价。

（三）基本同意主体工程中具有水土保持功能措施的分析评价结论。

## **二、水土流失防治责任范围**

基本同意本工程的水土流失防治责任范围面积为 33.44 公顷，其中永久占地 27.51 公顷，临时占地 5.93 公顷。

## **三、水土流失调查及预测**

基本同意水土流失调查及预测内容和方法。工程建设将扰动地表面积 33.44 公顷；工程建设期间可能造成的土壤流失总量约 2479 吨，新增土壤流失量约 2265 吨，初中部区、高中部区是产生水土流失的重点区域。

## **四、水土流失防治目标**

同意水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准及据此拟定的防治目标值：水土流失治理度 97%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 96%，林草覆盖率 23%。

## **五、水土流失防治分区及防治措施总体布局**

（一）基本同意水土流失防治分区根据项目特点划分为幼儿园区、小学部区、初中部区、高中部区、体育馆及合班

教室区、临时施工区 6 个水土流失一级防治区。将初中部区划分为教学用地区、预留用地区 2 个二级防治区；将高中部区划分为教学用地区、预留用地区 2 个二级防治区。

(二) 基本同意水土保持措施总体布局和水土流失防治措施体系。

## 六、分区防治措施布设

基本同意各分区防治措施布设，主要防治措施为：

### (一) 幼儿园区

施工前及施工过程中对土壤肥沃区域进行表土剥离和收集，集中堆存于小学部运动场地进行防护；施工期间对开挖裸露土质边坡进行苫盖，沿本区周边布设彩钢板拦挡；施工过程中沿建筑物周边布设雨篦子排水沟，沿道路周边布设雨水管，配套雨水检查井、雨水口和溢流井，沿生态停车位布设植草砖；施工后期，在公共绿化区域分散布置雨水花园、下沉式绿地和植草沟；主体工程结束后，对绿化用地区域进行覆土整治，乔、灌、草搭配进行绿化。

### (二) 小学部区

施工前及施工过程中对土壤肥沃区域进行表土剥离和收集，堆存于本区运动场地并采取临时拦挡、苫盖等措施进行防护；施工期间在场地内雨水汇集区域布设临时排水沟并在末端布设临时沉砂池，在场地周边布设彩钢板拦挡；施工过程中沿建筑物周边布设雨篦子排水沟，沿道路周边布设雨

水管，配套雨水检查井、雨水口和溢流井，沿生态停车位布设植草砖；施工后期，在公共绿化区域分散布置雨水花园、下沉式绿地和植草沟；主体工程施工结束后，对绿化用地区域进行覆土整治，乔、灌、草搭配进行绿化。

### （三）初中部区

施工前及施工过程中对土壤肥沃区域进行表土剥离和收集，堆存于本区预留用地并采取临时拦挡、苫盖等措施进行防护；施工期间在临时堆土场、施工道路周边布设临时排水沟并在末端布设临时沉砂池，对开挖裸露土质边坡进行苫盖，沿场地外围布设彩钢板拦挡；施工过程中沿建筑物周边布设雨篦子排水沟，沿道路周边布设雨水管，配套雨水检查井、雨水口和溢流井，沿生态停车位布设植草砖，消防车道及人行步道采用透水铺装；施工后期，在公共绿化区域分散布置雨水花园、下沉式绿地和植草沟；主体工程施工结束后，对绿化用地区域进行覆土整治，乔、灌、草搭配进行绿化。

### （四）高中部区

施工前及施工过程中对土壤肥沃区域进行表土剥离和收集，堆存于本区预留用地并采取临时拦挡、苫盖等措施进行防护；施工期间在临时堆土场周边、场地内雨水汇集区域布设临时排水沟并在末端布设临时沉砂池，对开挖裸露土质边坡进行苫盖，沿场地外围布设彩钢板拦挡；施工过程中沿建筑物周边布设雨篦子排水沟，沿道路周边布设雨水管，配

套雨水检查井、雨水口和溢流井，沿生态停车位布设植草砖，消防车道及人行步道采用透水铺装；施工后期，在公共绿化区域分散布置雨水花园、下沉式绿地和植草沟；主体工程结束后，对绿化用地区域进行覆土整治，乔、灌、草搭配进行绿化。

#### （五）体育馆及合班教室区

施工前及施工过程中对土壤肥沃区域进行表土剥离和收集，堆存于高中部预留用地进行集中防护；施工期间对开挖裸露土质边坡进行苫盖；施工过程中沿道路周边布设雨水管，配套溢流井，消防车道及人行步道采用透水铺装；施工后期，在道路及公共绿化周边分散布置下沉式绿地；主体工程结束后，对绿化用地区域进行覆土整治，乔、灌、草搭配进行绿化。

#### （六）临时施工区

施工前及施工过程中对土壤肥沃区域进行表土剥离和收集，堆存于本区空地并采取临时拦挡和苫盖措施进行防护；施工结束后拆除临建设施，对占压扰动区域覆土整治，混播草籽恢复植被。

### **七、水土保持施工组织设计**

基本同意水土保持工程施工组织及进度安排。施工活动要严格控制用地范围，禁止随意占压、扰动、破坏地表和植被；临时堆土（渣）要及时清运回填，严禁乱挖乱弃；施工

结束后及时进行场地清理，恢复植被。加强施工组织管理与临时防护措施，严格控制施工中造成的水土流失；加强各类植物措施的抚育管理。

## **八、水土保持监测**

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。本工程主要采用调查巡查和无人机航拍等方法进行监测。

## **九、水土保持设计概算**

基本同意水土保持投资概算的依据、原则和方法。基本同意本项目水土保持总投资为 4559.08 万元，其中主体计列投资 4118.94 万元，方案新增投资 440.14 万元。水土保持总投资中，工程措施费 1700.65 万元，植物措施费 2534.15 万元，临时措施费 262.42 万元，独立费用 40.90 万元（含水土保持监测费 17.28 万元），基本预备费 20.96 万元。本项目属于修建公益性学校，可免交水土保持补偿费。

## **十、水土保持效益分析**

基本同意水土保持效益分析结论。水土保持方案实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。

## **十一、水土保持管理**

基本同意水土保持管理内容。水土保持方案批复后，应严格执行水土保持“三同时”制度，做好后续设计，将水土保持工作任务和内容纳入施工合同，落实施工单位水土保持责

任，在建设过程中同步实施水土保持措施，保证水土保持措施的质量、实施进度和资金投入。

**本技术评审意见仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设若涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。**

